

工事番号	瑞再生協物第1号	事業名	鳥獣被害防止総合対策整備事業（瑞浪地区）		
			鳥獣被害防止柵購入 仕様書		
年 度	令和8年度	施工箇所	瑞浪市 日吉町ほか地内		
事業概要	鳥獣被害防止柵 L＝17,860m			設 計 年 月 日	令和8年7月14日
	イノシシ柵 L＝16,920m、シカ柵 L＝940m			施 工 方 法	物品購入
				施 工 期 間	
				起 工 年 月 日	
				竣 工 年 月 日	
				歩 掛 適 用 年 月	
				単 価 適 用 年 月	

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本事業費					
鳥獣被害防止柵					
	1	式			
購入費					
	1	式			
ワイヤーメッシュ					
	1	式			
ワイヤーメッシュ柵					
イノシシ柵	16,920	m			
ワイヤーメッシュ柵					
シカ柵	940	m			
溶接金網 イノシシ柵					
φ 5mm×H1, 200mm×W2, 100mm	8,155	枚			
溶接金網 シカ柵					
φ 5mm×H1, 800mm×W2, 100mm	455	枚			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
支柱：イノシシ柵用					
φ 38.1mm×1.2mm×H1, 600mm	8,354	本			
支柱：シカ柵用、基礎柱・かぶせ柱					
φ 38.1mm×1.2mm×H2, 600mm スエーヅ加工	465	本			
アンカーピン					
φ 9mm、L=440mm、板羽根	17,220	本			
結束線（溶接金網用）					
φ 1.1mm、L=500mm	27,705	本			
支柱キャップ					
φ 31.8mm	8,819	個			
組立門扉：イノシシ用					
W=2.0、片開き、チェーン、アンカーピン 支柱、溶接金網、結束線	89	式			
組立門扉：イノシシ用					
W=4.0、両開き、チェーン、アンカーピン 支柱、溶接金網、結束線	110	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
組立門扉：シカ用					
W=2.0、片開き、チェーン、アンカーピン 支柱、溶接金網、結束線	5	式			
組立門扉：シカ用					
W=4.0、両開き、チェーン、アンカーピン 支柱、溶接金網、結束線	5	式			